



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
(Локальный сметный расчет)  
на ЗАМЕНА ОКОН В ПАНФИЛОВСКОЙ ОСШК

Сметная стоимость: **6 483,002 тыс. сом.**  
 Нормативная трудоемкость: **7,063 тыс. чел.ч**  
 Сметная заработная плата: **891,529 тыс. сом.**  
 Всего по смете с НДС: **7 260,963 тыс. сом.**

набрана в базисных ценах на 01.01.2016 по НБ: "Киргизская Республика".

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
				всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
									оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15

**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:**

1. E15-05-020-01	Демонтаж остекления из профильного стекла(лестницы) K=0,8	м2	29,2	<u>96,67</u> 81,36	<u>15,31</u> 1,51	2 822,76	2 375,71	<u>447,05</u> 44,09	<u>0,648</u> 0,008	<u>18,9216</u> 0,2336
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0									
	Накладные расходы		94,5			2 286,71				
	Сметная прибыль		46,75			1 131,26				
	Всего с НР и СП					6 240,73				
2. E46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	8,03	<u>22 570,21</u> 20 699,90	<u>1 870,31</u> 1 461,64	181 238,79	166 220,20	<u>15 018,59</u> 11 736,97	<u>188,54</u> 7,74	<u>1513,9762</u> 62,1522
	Накладные расходы		99			176 177,60				
	Сметная прибыль		59,5			105 884,52				
	Всего с НР и СП					463 300,91				
3. E09-03-030-01	Демонтаж решеток оконных K=0,7	м конструк	1,325	<u>4 090,04</u> 3 655,54	<u>434,50</u>	5 419,30	4 843,59	<u>575,71</u>	<u>27,391</u>	<u>36,293075</u>
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0									
	Накладные расходы		81			3 923,31				
	Сметная прибыль		72,25			3 499,49				
	Всего с НР и СП					12 842,10				

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

4. E10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	8,32	<u>470 262,03</u> 20 257,96	<u>2 087,48</u> 124,64	3 912 580,09	168 546,23	<u>17 367,83</u> 1 037,00	<u>161,33</u> 0,66	<u>1342,2656</u> 5,4912
	Накладные расходы		106,2			180 097,39				
	Сметная прибыль		53,55			90 811,82				
	Всего с НР и СП					4 183 489,30				
5. E10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м.м	4,44	<u>15 349,32</u> 2 577,21	<u>71,07</u>	68 150,98	11 442,81	<u>315,55</u>	<u>21,19</u>	<u>94,0836</u>
	Накладные расходы		106,2			12 152,26				
	Сметная прибыль		53,55			6 127,62				
	Всего с НР и СП					86 430,86				
6. C13-0107-0001*	Доски подоконные ПВХ, ширина 0,45м	м	444	<u>480,00</u>		213 120,00				
7. E61-01-007-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	5,897	<u>68 273,90</u> 49 611,25	<u>280,30</u> 219,05	402 611,19	292 557,54	<u>1 652,93</u> 1 291,74	<u>383,06</u> 1,16	<u>2258,9048</u> 6,84052
	Объем: 437,4+50+77+2,3+23									
	Накладные расходы		79			232 140,93				
	Сметная прибыль		50			146 924,64				
	Всего с НР и СП					781 676,76				
3. E61-01-020-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	3,366	<u>62 190,74</u> 43 799,84	<u>8,55</u>	209 334,03	147 430,26	<u>28,78</u>	<u>323,4</u>	<u>1088,5644</u>
	Объем: 250+28,3+44+1,3+13									
	Накладные расходы		79			116 469,91				
	Сметная прибыль		50			73 715,13				
	Всего с НР и СП					399 513,07				
9. E15-04-027-05	Шпатлевка откосов	100 м2 окрасила	7,11	<u>2 231,56</u> 1 571,17	<u>14,21</u>	15 864,39	11 882,02	<u>101,03</u>	<u>11,99</u>	<u>85,2489</u>

Объем: 453+258

Накладные расходы 94,5 11 228,51  
 Сметная прибыль 46,75 5 554,84  
 Всего с НР и СП 32 649,74

2. E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов 100 м2 окрашива емой поверхнос 7,11 9 091,87 71,07 64 643,20 39 503,94 505,31 42,9 305,019  
 5 556,11

Накладные расходы 94,5 37 331,22  
 Сметная прибыль 46,75 18 468,09  
 Всего с НР и СП 120 442,51

1. E15-01-070-01 Облицовка оконных проемов в наружных стенах водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием м2 проема 111 213,98 1,02 23 751,78 23 301,12 113,22 1,55 172,05  
 209,92

Накладные расходы 94,5 22 019,56  
 Сметная прибыль 46,75 10 893,27  
 Всего с НР и СП 56 664,61

2. E09-0201-0020 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м 540 123,87 66 889,80

РЕШЕТКИ

3. E26-01-048-04 Устройство сетчатого ограждение окон спортзала 100 м2 изолируем ой 1,65 1 627,51 265,32 2 685,39 2 247,61 437,78 11,2 18,48  
 1 362,19

Накладные расходы 90 2 022,85  
 Сметная прибыль 59,5 1 337,33  
 Всего с НР и СП 6 045,57

4. E09-0317-0026 Сетчатое ограждение(возврат материала) м2 165

5. E13-03-002-04 Обрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашива емой поверхнос 1,65 1 980,92 31,96 3 268,52 1 359,42 52,73 5,31 8,7615  
 823,89 1,47 2,43 0,04 0,0165

Накладные расходы 81 11 228,51

	Сметная прибыль		59,5			810,30				
	Всего с НР и СП					5 181,92				
16. E13-03-004-26	Окраска металлических озрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой	1,65	<u>1 578,38</u> 503,61	<u>22,39</u> 1,47	2 604,33	830,96	<u>36,94</u> 2,43	<u>3,83</u> 0,01	<u>6,3195</u> 0,0165
	Накладные расходы		81			675,05				
	Сметная прибыль		59,5			495,87				
	Всего с НР и СП					3 775,25				
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ БЛОК										
17. E46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,068	<u>22 570,21</u> 20 699,90	<u>1 870,31</u> 1 461,64	1 534,77	1 407,59	<u>127,18</u> 99,39	<u>188,54</u> 7,74	<u>12,82072</u> 0,52632
	Накладные расходы		99			1 491,91				
	Сметная прибыль		59,5			896,65				
	Всего с НР и СП					3 923,33				
8. E10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,068	<u>470 262,03</u> 20 257,96	<u>2 087,48</u> 124,64	31 977,82	1 377,54	<u>141,95</u> 8,48	<u>161,33</u> 0,66	<u>10,97044</u> 0,04488
	Накладные расходы		106,2			1 471,95				
	Сметная прибыль		53,55			742,21				
	Всего с НР и СП					34 191,98				
19. E10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,02	<u>15 349,32</u> 2 577,21	<u>71,07</u>	306,98	51,54	<u>1,42</u>	<u>21,19</u>	<u>0,4238</u>
	Накладные расходы		106,2			54,74				
	Сметная прибыль		53,55			27,60				
	Всего с НР и СП					389,32				
20. E13-0107-0001*	Доски подоконные ПВХ ,ширина 0,45м	м	2	<u>480,00</u>		960,00				
21. E61-01-007-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных	100 м2 отремонт ированной поверхнос	0,03	<u>58 273,90</u> 49 611,25	<u>280,30</u> 219,05	2 048,22	1 488,34	<u>8,41</u> 6,57	<u>383,06</u> 3,16	<u>11,4918</u> 0,0348
	Накладные расходы		79			1 180,98				

	Всего с НР и СП					3 976,66				
2. Е15-04-027-05	Шпатлевка откосов и стен окрaшивa	100 м2	0,06	<u>2 231,56</u> 1 671,17	<u>14,21</u>	133,89	100,27	<u>0,85</u>	<u>11,99</u>	<u>0,7194</u>
	Накладные расходы		94,5			94,76				
	Сметная прибыль		46,75			46,88				
	Всего с НР и СП					275,53				
3. Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная откосов окрaшивa емой	100 м2	0,06	<u>9 091,87</u> 5 556,11	<u>71,07</u>	545,51	333,37	<u>4,26</u>	<u>42,9</u>	<u>2,574</u>
	Накладные расходы		94,5			315,03				
	Сметная прибыль		46,75			155,85				
	Всего с НР и СП					1 016,39				
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>5 212 493,74</b>	<b>877 300,06</b>	<b><u>36 937,52</u></b>		<b><u>6987,888335</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>5 207 074,44</b>	<b>872 456,47</b>	<b><u>14 229,10</u></b>		<b><u>75,35652</u></b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94.5 - по стр. 1, 9-11, 22, 23; %=99 - по стр. 2, 17; %=106.2 - по стр. 4, 5,						798 314,46				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.75 - по стр. 1, 9-11, 22, 23; %=59.5 - по стр. 2, 13, 15-17; %=53.55 - по стр						464 771,34				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>6 470 160,24</b>				
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>5 419,30</b>	<b>4 843,59</b>	<b>575,71</b>		<b>36,293075</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3)						3 923,31				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 3)						3 499,49				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>12 842,10</b>				
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>6 483 002,34</b>				
справочно										
Материалы						4 298 256,16				
Зарплата основных рабочих						877 300,06				
Стоимость эксплуатации машин						36 937,52				
Зарплата механизаторов						14 229,10				
Накладные расходы						802 237,77				
Сметная прибыль						468 270,83				
Итого СМР						6 483 002,34				
НДС						777 960,28				
Итого по смете с НДС						7 260 962,62				

12



Составил: ООО "Эспера" Директор Комарова Е.А.

, подпись, Ф.И.О)